

TECHNISCHE DATEN

Kaltwassersatz – KWS-150 Heatpump-Version

| | |
|----------------------|---|
| Kühlleistung: | 150 kW |
| Heizleistung | 153 kW |
| Frequenz: | 50Hz |
| Spannungsversorgung: | 3P/PE |
| Betriebsstrom: | 110A |
| Elektroanschluss: | 400V 125A CEE |
| Schallemission: | 60 dB(A) |
| | |
| Wasseranschlüsse: | 2" Bauer |
| | |
| Gewicht: | 950 kg |
| Abmessungen: | Länge: 250 cm Breite: 200 cm Höhe: 140 cm |



Beschreibung:

Der mobile Kaltwassersatz KWS-150 in Wärmepumpen-Ausführung kühlt oder heizt im Umlaufverfahren das Wasser auf einen voreingestellten Wert. Das Gerät dient zur Klimatisierung unterschiedlichster Räume oder Zelte in Verbindung mit unseren Airhändlern z.B. AHU-25 oder AHU-200. Durch die durchdachte Bauweise und Isolierung des KWS-150 konnte die Schallemission trotz hoher Leistung vergleichbar gering gehalten werden (60 dB(A)). Der wasserseitige Anschluss erfolgt durch flexible Schläuche mit den erforderlichen Längen mit Bauer-Kupplungen. Bei einem Einsatz unterhalb von 0° C ist ein Frostschutz zu verwenden.

Vorteile:

- Schnelle Montage durch mobiles System
- Trotz hoher Leistung geringe Schallemission
- Leistungsstarkes Gerät mit wenig Platzaufwand